

KOSZTORYS ZEROWY - PRZEDMIARY

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji.
ADRES INWESTYCJI : Nepomucenów dz. nr 58/2
INWESTOR : Gmina Kobylin
ADRES INWESTORA : Kobylin; Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1;

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont elewacji			
1	KNR AT-38	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1	0104-02	1.35*1.60*4+1.00*0.90+1.20*1.60+1.00*2.05+1.20*2.15*2	m ²	18.670	
				RAZEM	18.670
2	KNR AT-38	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m ²		
d.1	0101-01	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR AT-38	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m ²		
d.1	0101-02	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR AT-38	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0102-01	4.40*12.10*2+3.80*12.50*2-(1.20*2.15*2)	m ²	196.320	
				RAZEM	196.320
5	KNR AT-38	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m ²		
d.1	0101-04	4.40*12.10*2+3.80*12.50*2-(1.20*2.15*2)	m ²	196.320	
				RAZEM	196.320
6	KNR AT-38	Powtórna warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach	m ²		
d.1	0504-03	Wzmocnienie miejsc popękanych			
	analogia	Wygładzenie pod malowanie farbą silikonową	m ²	196.320	
		4.40*12.10*2+3.80*12.50*2-(1.20*2.15*2)			
				RAZEM	196.320
7	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych	m ²		
d.1	0933-01	ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	13.800	
		0.30*(12.10*2+12.50*2)-(3.20*0.30)			
				RAZEM	13.800
8	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych	m ²		
d.1	0933-04	ATLAS DEKO M gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - cokół - Tynki na pow.do 5 m2.			
	KNR 2-02	z.sz. 5.6.			
	9911	tynk	m ²	13.800	
	analogia	0.30*(12.10*2+12.50*2)-(3.20*0.30)			
				RAZEM	13.800
9	KNR AT-38	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m ²		
d.1	0405-01	4.40*12.10*2+3.80*12.50*2-(1.20*2.15*2)-poz.8	m ²	182.520	
				RAZEM	182.520
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych - obróbki blacharskie, rynny	m ²		
d.1	1515-05	0.50*(12.50*2+12.10*2+3.50*2)	m ²	28.100	
	analogia			RAZEM	28.100
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych + konstrukcja zadaszenia	m ²		
d.1	1212-05	6.50	m ²	6.500	
	analogia			RAZEM	6.500

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
1		Remont elewacji							
1 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²				1.35*1.60* 4+1.00* 0.90+1.20* 1.60+1.00* 2.05+1.20* 2.15*2 = 18.670		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.130000	0.00	0.00			
	AT38006 0000000	-- Materiały -- folia ochronna materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.100000 1.500000	0.00 0.00	0.00 0.00			
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003000	0.00	0.00			
Razem pozycja 1							0.00	18.670	0.00
2 d.1	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m ²				5.00		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.180000	0.00	0.00			
Razem pozycja 2							0.00	5.000	0.00
3 d.1	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m ²				5.00		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.280000	0.00	0.00			
	AT38001 0000000	-- Materiały -- zaprawa tynkarska Atlas materiały pomocnicze(od M)	kg %	29.360000 1.500000	0.00 0.00	0.00 0.00			
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003000	0.00	0.00			
Razem pozycja 3							0.00	5.000	0.00
4 d.1	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²				4.40*12.10* 2+3.80* 12.50*2- (1.20*2.15* 2) = 196.320		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.250000	0.00	0.00			
Razem pozycja 4							0.00	196.320	0.00
5 d.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m ²				4.40*12.10* 2+3.80* 12.50*2- (1.20*2.15* 2) = 196.320		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.060000	0.00	0.00			
	AT38003 0000000	-- Materiały -- emulsja gruntująca szybkoschnąca ATLAS Uni-Grunt materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.150000 1.500000	0.00 0.00	0.00 0.00			
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003000	0.00	0.00			
Razem pozycja 5							0.00	196.320	0.00
6 d.1	KNR AT-38 0504-03 analogia	Powtórna warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach Wzmocnienie miejsc popękanych Wygładzenie pod malowanie farbą silikonową	m ²				4.40*12.10* 2+3.80* 12.50*2- (1.20*2.15* 2) = 196.320		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.180000	0.00	0.00			
		-- Materiały --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	AT38034	zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej ATLAS STOPTER K-20	kg	3.610000	0.00	0.00			
	3900630	siatka z włókna szklanego ATLAS 150	m ²	1.150000	0.00	0.00			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.00			
	35111	-- Sprzęt --	m-g	0.010000	0.00	0.00			
	39500	żuraw okienny środek transportowy	m-g	0.008000	0.00	0.00			
Razem pozycja 6							0.00	196.320	0.00
7	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²				0.30*(12.10*2+12.50*2)-(3.20*0.30) = 13.800		
d.1	0933-01								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.105000	0.00	0.00			
	1552328	-- Materiały -- podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	0.300000	0.00	0.00			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.00			
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.000400	0.00	0.00			
Razem pozycja 7							0.00	13.800	0.00
8	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS DEKO M gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - cokół - Tynki na tynk	m ²				0.30*(12.10*2+12.50*2)-(3.20*0.30) = 13.800		
d.1	0933-04 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911 analogia								
	999	-- Robocizna -- 1.5982*1.2=	r-g	1.917840	0.00	0.00			
	2350040	-- Materiały -- zwyczajny tynk dekoracyjny ATLAS DEKO M gr. 3 mm lub równoważny uziarnienie i kolor do wyboru przez Inwestora	kg	3.300000	0.00	0.00			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.00			
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.006400	0.00	0.00			
	39500	środek transportowy	m-g	0.009000	0.00	0.00			
Razem pozycja 8							0.00	13.800	0.00
9	KNR AT-38	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m ²				4.40*12.10*2+3.80*12.50*2-(1.20*2.15*2)-poz.8 = 182.520		
d.1	0405-01								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.320000	0.00	0.00			
	AT38071	-- Materiały -- farba silikonowa ATLAS SALTA N+	dm ³	0.330000	0.00	0.00			
	AT38041	preparat gruntujący pod farby silikonowe ATLAS ARKOL NX	kg	0.110000	0.00	0.00			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.00			
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny	m-g	0.000400	0.00	0.00			
	39500	środek transportowy	m-g	0.009000	0.00	0.00			
Razem pozycja 9							0.00	182.520	0.00
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych - obróbki blacharskie, rynny	m ²				0.50*(12.50*2+12.10*2+3.50*2) = 28.100		
d.1	1515-05 analogia								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
999		-- Robocizna --	r-g	0.446000	0.00	0.00			
1510210		-- Materiały -- farba olejna do gruntowania'	dm ³	0.079000	0.00	0.00			
1510100		farba olejna nawierzchniowa'	dm ³	0.074000	0.00	0.00			
1530999		rozcieńczalnik	dm ³	0.034600	0.00	0.00			
3920099		papier ścierny'	m ²	0.029200	0.00	0.00			
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.00			
39000		-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.000300	0.00	0.00			
Razem pozycja 10							0.00	28.100	0.00
11 d.1	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych + konstrukcja zadaszenia	m ²				6.50		
999		-- Robocizna --	r-g	0.940000	0.00	0.00			
1510100		-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólne- go stosowania	dm ³	0.077000	0.00	0.00			
1510210		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.077000	0.00	0.00			
1050199		benzyna do lakierów	dm ³	0.034000	0.00	0.00			
3920099		papier ścierny w arkuszach	ark.	0.560000	0.00	0.00			
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2.000000	0.00	0.00			
Razem pozycja 11							0.00	6.500	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł